KARIN KOMERC MD DOO
Broj 01/230033084
Datum 18.08.2023
VETERNIK

DOO PUT-INVEST NOVI SAD
Broj: 5947/1
Datum: 18.08.2023.

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Zaključen je dana 18.08.2023. godine u Novom Sadu, između sledećih ugovornih strana:

1. **KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK**, Živorada Petrovića broj 8, 21203 Veternik, matični broj: 20009233, PIB: 103726184, koga zastupa direktor Krste Dubroja (u daljem tekstu: Naručilac) i
2. **DOO PUT-INVEST NOVI SAD,** Georgija Kneževića 3, 21000 Novi Sad, matični broj: 08677212, PIB: 100398303, koga zastupa ostali zastupnik Goran Plazonić (u daljem tekstu: Izvođač).

Član 1.

1.1 Predmet ovog Ugovora je izvođenje asfalterskih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – Državna granica (Kelebija) u okviru realizacije Projekta modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad - Subotica - granični prelaz (Kelebija) po Podizvođačkom ugovoru o građevinarstvu i železničkom inženjerstvu (Deo NS-II) od 03.02.2022. godine, koji je Naručilac zaključio sa Shandong Luqiao Group co. LTD Ogranak Beograd – Novi Beograd, (u daljem tekstu: Glavni izvođač), zaveden kod Naručioca pod poslovnim brojem 01/220002231 (u daljem tekstu: Podizvođački ugovor).

1.2 Naručilac ustupa, a Izvođač preuzima izvođenje napred navedenih radova, u skladu sa Ponudama Izvođača, broj 127 i 127/1 od 18.08.2023. godine, te da iste predstavljaju sastavni deo ovog Ugovora (u daljem tekstu: Ponude).

Član 2.

2.1 Ugovorne strane saglasno konstatuju da ugovorena vrednost radova iznosi:

237.019.104,68 RSD

(slovima: dvestotridesetsedammilionadevetnaesthiljadastočetiridinara i 68/100).

2.2 Porez na dodatu vrednost nije uračunat u navedenu vrednost radova i isti će biti obračunat u skladu sa važećim propisima prilikom izdavanja računa/situacije.

2.3 Konačna vrednosti ugovorenih radova izvršiće se isključivo na osnovu stvarno izvedenih radova, primenom jediničnih cena iz Ponude.

2.4 Ponuđene jedinične cene asfalta date su na bazi pariteta cene evro bitumena 50/70 koja iznosi 65,00 din/kg bez pdv-a, cene polimer bitumena 45/80-65 koja iznosi 83,00 din/kg i cene eurodizela koja iznosi 156,00 din/l bez pdv-a na dan 18.08.2023. godine. U slučaju povećanja jediničnih cena bitumena i eurodizela izvršiće se obračun razlike u ceni na osnovu podataka iz Priloga 1 i Priloga 2, koji čine sastavni deo ponude. Razlika jedinične cene proizvodnje i transporta asfalta, nastala između vrednosti na dan ispostavljanja situacije u odnosu na dan 18.08.2023. godine, obračunaće se na osnovu ulazne fakture dobavljača bitumena i eurodizela koja će biti sastavni deo ispostavljene situacije. Jedinična cena bitumena iz ulazne fakture dobavljača množiće se sa procentualnim sadržajem bitumena iz Priloga 1 i Priloga 2 i dobijena razlika u ceni množiće se sa ukupnom količinom asfalta za svaku vrstu asfaltne mešavine. Jedinična cena eurodizela iz ulazne fakture dobavljača množiće se sa koeficijentima iz Priloga 1 i Priloga 2 i dobijena razlika u ceni množiće se sa ukupnom količinom transportovanog asfalta. Sabiranjem nastalih iznosa razlike u ceni dobiće se ukupna razlika u ceni koja će biti obračunata i iskazana na ispostavljenim situacijama. Ukupna razlika u ceni obračunaće se na osnovu dostavljenih građevinskih knjiga, pri čemu će obračun iz overenih građevinskih knjiga biti preračunat iz m^2 u tone.

Član 3.

3.1 Naručilac se obavezuje da dostavljenu građevinsku knjigu overi u roku od 2 radna dana, od dana prijema. Ukoliko građevinska knjiga ne bude osporena niti overena u navedenom roku smatraće se overenom od strane Naručioca.

3.2 Izvođač će na osnovu overenih građevinskih knjiga Naručiocu ispostaviti specifikaciju/situaciju izvedenih radova, koju Naručilac može osporiti u pogledu količine izvršenih radova, vrste i cene izvedenih radova, u roku od 3 radna dana od dana prijema, koliko je i rok za overu iste.

3.3 Ukoliko Naručilac ne obavesti Izvođača o svojim primedbama u navedenom roku, smatraće se da nema primedbi na ispostavljenu specifikaciju/situaciju izvedenih radova i ista će se smatrati overenom.

3.4 Na osnovu građevinske knjige i specifikacije/situacije izvedenih radova, Izvođač će ispostaviti Naručiocu elektronsku fakturu.

3.5 Naručilac je dužan da izvrši plaćanje u roku od od 3 radna dana od dana kada je primio uplatu za predmetne radove od Glavnog izvođača po Podizvođačkom ugovoru a najkasnije u roku od 65 dana od dana ispostavljanja elektronske fakture uz mogućnost kompenzacije ukoliko su u tom momentu ispunjeni uslovi za istu.

Član 4.

4.1 Naručilac se obavezuje da pre početka izvođenja asfalterskih radova izvede sve neophodne pripremne radove, pravilno opseče ivice kolovoza, izvrši planiranje i valjanje podloge od drobljenog kamenog agregata, obezbedi sva neophodna geomehanička ispitivanja tamponskih slojeva i postavi i održava radnu saobraćajnu signalizaciju za vreme izvođenja radova.

4.2 Izvođač će radove izvoditi u skladu sa dinamikom Naručioca i vremenskim uslovima neophodnim za izvođenje asfalterskih radova.

4.3 Izvođač će sa izvođenjem radova započeti po zaključenju ovog Ugovora i ispunjenju svih uslova predviđenih ovim Ugovorom.

4.4 Izvođač ima pravo na zastoj u izvođenju radova u bilo kojem od sledećih slučajeva:

- više sile;
- radnji i postupaka Naručioca i/ili trećih lica, koje onemogućavaju izvođenje radova;
- ako Naručilac ne ispunjava svoje obaveze predviđene ovim Ugovorom;
- loših vremenskih uslova;
- donetih mera ili akta nadležnih organa;
- ugovaranja viškova ili dodatnih radova;
- u drugim slučajevima koji nisu izazvani krivicom Izvođača.

4.5 Zastoj u izvođenju radova konstatuje se u građevinskom dnevniku između odgovornog izvođača radova i lica imenovanog od strane Naručioca za vršenje kontrole odnosno nadzora nad radovima Izvođača, bez posebne saglasnosti Naručioca. Zastoj u izvođenju radova traje dok se ne steknu uslovi za nastavak izvođenja radova.

4.6 Zbog zastoja u izvođenju radova, Izvođač ne može snositi bilo kakvu odgovornost kao ni naknadu bilo kakve štete, prema Naručiocu i/ili trećim licima.

4.7 Dan završetka i primopredaja radova se konstatuju u građevinskom dnevniku.

4.8 U svojstvu obezbeđenja adekvatnog izvršenja ovog ugovora u delu izvođenja radova, kao i u delu adekvatnog izvršenja svih obaveza Izvođača, predviđenih uslovima ovog Ugovora, Izvođač je u obavezi, da dostavi Naručiocu 1 (jednu) blanko, solo, menicu sa klauzulom "bez protesta", registrovanu kod NBS, sa odgovarajućim meničnim koje glasi na Nručioca u visini od 10 % (deset procenata) od Prihvaćenog Ugovornog iznosa bez PDV-a, po ovom Ugovoru u ugovorenoj valuti. Menica za dobro izvršenje posla mora biti sa rokom važenja od 28 dana duže od roka završetka radova. Uz menicu je neophodno dostaviti overene fotokopije kartona deponovanih potpisa overenih od strane poslovne banke ne starije od 7 dana, kao i kopiju OP obrazca za lice koje je ovlašćeno za potpisivanje kod Izvođača. Menice i menična ovlašćenja moraju biti potpisani od strane lica ovlašćenog za zastupanje odnosno lica sa OP obrasca.

4.9 Izvođač je dužan da:

- osigura svoje zaposlene, kao i da obezbedi polisu osiguranja od odgovornosti prema trećim licima i stvarima trećih lica
- obezdedi polisu profesionalne odgovornosti u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

4.10 Izvođač odgovara za štetu koju pričini prilikom izvođenja radova svojim mašinama i radnom snagom. Zahtevi za eventualnu naknadu štete koji budu upućeni Naručiocu, a odnose se na radove koji su predmet ovog Ugovora a nastali su krivicom Izvođača, Izvođač je dužan da ih u potpunosti ispuni. Naručilac nije odgovoran za bilo kakvu štetu/krađu nastalu na opremi, objektima ili materijalu Izvođača osim onih koji su prouzrokovani radnjama ili postupcima Naručioca ili njegovih zaposlenih ili drugih angažovanih lica od strane Naručioca.

Član 5.

5.1 U slučaju da postoje primedbe na izvedene radove u pogledu kvaliteta asfaltne mase, iste će se konstatovati zapisnički između Naručioca i Izvođača.

5.2 U slučaju spora Naručioca i Izvođača u toku izvođenja ugovorenih radova u pogledu kvaliteta, merodavan je nalaz ovlašćene organizacije za kontrolu kvaliteta.

5.3 Troškove odgovarajućih ispitivanja iz prethodnog stava, snosi ona ugovorna strana čije su primedbe u pogledu kvaliteta suprotne nalazu ovlašćene organizacije.

Član 6.

6.1 Ukoliko se u toku realizacije ugovorenih radova pojavi potreba za izvođenjem viškova radova, isti će biti obračunati i isplaćeni u skladu sa jediničnim cenama iz Ponude Izvođača, bez ispostavljanja dopunske ponude i zaključenja Aneksa ovog Ugovora.

6.2 Svi eventualni naknadni nepredviđeni radovi, odnosno radovi koji nisu predviđeni Ponudom biće izvedeni i obračunati po cenama iz dodatne ponude Izvođača, ukoliko Naručilac da pismenu saglasnost na istu, bez zaključenja Aneksa ovog Ugovora.

Član 7.

7.1 Naručilac je u obavezi da pre početka izvođenja radova, pismeno imenuje lice za vršenje kontrole odnosno nadzora nad radovima Izvođača, koje će zajedno sa Izvođačem proveriti da li postoje uslovi za početak izvođenja ugovorenih radova, koje će uvesti Izvođača u posao, tokom izvođenja radova vršiti kontrolu izvedenih radova i potpisivati svu prateću dokumentaciju i obračune.

7.2 Naručilac snosi svu odgovornost za radnje preduzete od strane lica koje je imenovao za vršenje kontrole odnosno nadzora po ovom Ugovoru i potpisivanje prateće dokumentacije i obračuna.

7.3 Naručilac se obavezuje da pre početka izvođenja radova dostavi Izvođaču rešenje o imenovanju lica za vršenje kontrole odnosno nadzora za radove Izvođača po ovom Ugovoru.

Član 8.

8.1 Naručilac se obavezuje da ispuni sve ugovorene uslove za otpočinjane izvođenja radova i omogući Izvođaču nesmetan pristup gradilištu i nesmetano izvođenje radova.

8.2 Nesmetan pristup gradilištu i nesmetano izvođenje radova podrazumeva predaju Izvođaču gradilišta oslobođenog lica ili stvari, kao i oslobođenog stvarnih ili obligacionih prava ili tereta koji onemogućavaju pristup gradilištu i izvođenje ugovorenih radova.

Član 9.

9.1 Naručilac je obavezan da plati Izvođaču izvedene radove na način i u rokovima predviđenim ovim Ugovorom.

9.2 Naručilac se obavezuje da blagovremeno, pismenim putem, obavesti Izvođača o svim činjenicama i smetnjama koje su od uticaja na izvođenje ugovorenih radova i ispunjenje ovog Ugovora, u suprotnom Izvođač ne odgovara za nastale okolnosti i posledice.

Član 10.

Naručilac se obavezuje da obezbedi svu projektno – tehničku dokumentaciju, prijave radova, dozvole, saglasnosti, odobrenja i sl. predviđene propisima i aktima nadležnih organa za izvođenje ugovorenih radova.

Član 11.

Izvođač se obavezuje da radove koji su predmet ovog Ugovora izvede stručno i kvalitetno, u skladu sa važećim propisima, standardima i tehničkim normativima za ovu vrstu radova, kao i da poštuje sve propise i mere iz oblasti bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu.

Član 12.

12.1 Izvođač je dužan da omogući Naručiocu stalnu kontrolu nad izvođenjem ugovorenih radova.

12.2 Izvođač ne daje garanciju na kvalitet izvedenih radova s obzirom na to da se predmetni asfalterski radovi izvode preko podloge od drobljenog kamenog agregata odnosno betonske podloge sa hidroizolacijom koju ne izvodi Izvođač, te shodno tome Izvođač radova daje garanciju samo za kvalitet asfaltne mešavine za koju će dostaviti izveštaj o ispitivanju prethodnog sastava asfaltne mešavine, izveštaj o ispitivanju radnog sastava asfaltne mešavine i izveštaj o ispitivanju zbijenosti ugrađenih slojeva.

Član 13.

Ovaj Ugovor se zaključuje do završetka izvođenja radova iz člana 1 ovog Ugovora i ispunjenja svih ugovorenih obaveza.

Član 14.

14.1 Izmene i dopune ovog Ugovora vršiće se pismeno, u formi Aneksa.

14.2 Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Posebnih uzansi o građenju i drugih propisa koji regulištu predmet Ugovora.

Član 15.

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove koji proisteknu iz ovog Ugovora prvenstveno rešavaju međusobnim dogovorom, a ukoliko spor ne reše sporazumno, ugovara se mesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Novom Sadu.

Član 16.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, po 2 (dva) primerka za svaku ugovornu stranu.

Za Naručioca:

KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK

Krste Dubroja, direktor

Za Izvođača:

DOO PUT-INVEST NOVI SAD

Goran Plazonić, ostali zastupnik

DOKUMENT ODOBRIO	
Ime i prezime	Potpis

DOO PUT-INVEST NOVI SAD
21000 Novi Sad
Georgija Kneževića 3
Tel: 021/452-405, 452-430, 452-343
e-mail: office@put-invest.com
www.put-invest.com

Broj: 127

Datum: 18.08.2023.

Predmet: **Ponuda**

KARIN KOMERC MD DOO
Veternik
Živorada Petrovića 8

Na vaš zahtev dostavljamo ponudu za:

IZVOĐENJE ASFALTERSKIH RADOVA NA IZGRADNJI LOKALNIH PUTEVA NA DEONICI PRUGE NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)

VREDNOST RADOVA BEZ PDV-A (RSD)	**214.145.367,98**

- U ponuđenu cenu nije uračunat porez na dodatu vrednost i prilikom fakturisanja biće obračunat po poreskoj stopi predviđenoj zakonom.
- Konačan obračun vrednosti radova izvršiće se na osnovu stvarno izvedenih količina radova i jediničnih cena iz ove ponude.
- Uslovi plaćanja i ostali uslovi: prema naknadnom dogovoru.
- Rok važnosti dostavljene ponude je 10 dana.
- Ponuda je data sa ulaznim cenama na današnji dan, ukoliko u trenutku realizacije radova dođe do značajnog poskupljenja na tržištu, jedinične cene ćemo nažalost morati uskladiti, kroz korektan zajednički dogovor.

Napomene:

- Debljina sloja asfalta AB 11s, lokalnog puta na stacionaži km 177+329.42 usvojena je 4cm, u skladu sa dostavljenom projektnom dokumentacijom.

DOO PUT-INVEST NOVI SAD

direktor Ivan Plazonić, dipl. ekon.

DOO PUT-INVEST ZA IZVOĐENJE KAPITALNIH RADOVA · NOVI SAD ·

ODOBRIO
DRAGANA PRODIN

2/3-1.28.2 ДЕВИЈАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ ПУТА И ПРИСТУПНИ ПУТ ОБЈЕКТУ ТК И СТУБУ GSM-R НА КМ 162+311,95 ПРУГЕ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	3,20	890,00	2.848,00
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ	**2.848,00**

01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	ц) БНС 22 сА d = 6cm	m^2	524,59	1.500,00	786.885,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 11 d = 4cm	m^2	524,59	1.208,00	633.704,72
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	524,59	120,00	62.950,80
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалт емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	524,59	75,00	39.344,25
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**1.522.884,77**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**	**2.848,00**
01.01.05.00	**УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:**	**1.522.884,77**
	УКУПНО (RSD):	**1.525.732,77**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - ДЕНИВЕЛАЦИЈА АТАРСКОГ ПУТА - НАДВОЖЊАК НА km 163+566.52 ПРУГЕ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.04	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) БНС 22 А d = 6cm	m^2	2372,00	1.260,00	2.988.720,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). брачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m^2	2295,00	928,00	2.129.760,00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	2372,00	120,00	284.640,00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	2295,00	75,00	172.125,00
	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА (RSD):				**5.575.245,00**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - Приступни пут станици Наумовићево на km 166+519 пруге

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.04	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) БНС 22 А d = 6cm	m^2	9232,00	1.200,00	11.078.400,00
	г) БНС 22 d = 5cm -тротоар	m^2	84,00	1.400,00	117.600,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m^2	9232,00	928,00	8.567.296,00
01.01.04.04	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 8 d = 3cm	m^2	84,00	1.062,00	89.208,00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	9232,00	120,00	1.107.840,00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	9232,00	75,00	692.400,00
	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА (RSD):				**21.652.744,00**

2/3.1.29.3. ПРИСТУПНИ ПУТ ОБЈЕКТУ ЕВП СУБОТИЦА НА КМ 167+920.00 ПРУГЕ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	ц) БНС 22 сА d = 6cm	m²	350,58	1.680,00	588.974,40
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 11 d = 4cm	m²	350,58	1.408,00	493.616,64
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	350,58	120,00	42.069,60
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалт емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	350,58	75,00	26.293,50
	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА (RSD):				**1.150.954,14**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - ДЕНИВЕЛАЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА - НАДВОЖЊАК НА km 168+690.22 ПРУГЕ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	15,00	890,00	13.350,00
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:	**13.350,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.04	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) БНС 22 А d = 6cm	m^2	894,00	1.200,00	1.072.800,00
	ц) БНС 22 А d = 7cm	m^2	4190,00	1.400,00	5.866.000,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m^2	6614,00	968,00	6.402.352,00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	6614,00	120,00	793.680,00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	6614,00	75,00	496.050,00
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**14.630.882,00**

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**	**13.350,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**	**14.630.882,00**
	УКУПНО (RSD):	**14.644.232,00**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - ДЕНИВЕЛАЦИЈА ЛОКАЛНИ ПУТ - НАДВОЖЊАК НА km 170+834 ПРУГЕ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.04	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	ц) БНС 22 сА d = 7cm	m^2	5575,00	1.470,00	8.195.250,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m^2	5575,00	992,00	5.530.400,00
01.01.04.07	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	5575,00	75,00	418.125,00
	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА (RSD):				**14.143.775,00**

ПРЕДРАЧУН - ДЕНИВЕЛАЦИЈА АТАРСКОГ ПУТА НА КМ 172+193.38 ПРУГЕ
ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.05	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) БНС 22 А d = 6cm	m^2	6895,00	1.260,00	8.687.700,00
01.01.04.07	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m^2	6895,00	972,00	6.701.940,00
01.01.04.18	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	6895,00	120,00	827.400,00
01.01.04.19	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	6895,00	75,00	517.125,00
	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА (RSD):				**16.734.165,00**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - Приступна саобраћајница индустријским објектима од км 173+000 до км 173+900 пруге

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.04	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) БНС 22 А d = 6cm	m^2	6140,00	1.260,00	7.736.400,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m^2	6140,00	972,00	5.968.080,00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	6140,00	120,00	736.800,00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	6140,00	75,00	460.500,00
	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА (RSD):				**14.901.780,00**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - ДЕНИВЕЛАЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА ЛОШИЊСКА УЛИЦА - ПОДВОЖЊАК НА km 174+928.11 ПРУГЕ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	20,00	890,00	17.800,00
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:	**17.800,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.04	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) БНС 22 d = 5cm	m^2	185,00	1.400,00	259.000,00
	б) БНС 22 А d = 6cm	m^2	736,00	1.440,00	1.059.840,00
	ц) БНС 22 А d = 7cm	m^2	421,00	1.680,00	707.280,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 8 d = 3 cm	m^2	185,00	1.062,00	196.470,00
	б) АБ 11 d = 4cm	m^2	1157,00	1.192,00	1.379.144,00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	1157,00	120,00	138.840,00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	1157,00	75,00	86.775,00
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**3.827.349,00**
	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА				
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				**17.800,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				**3.827.349,00**
				УКУПНО (RSD):	**3.845.149,00**

2/3.1.34.2 ПРИСТУПНИ ПУТ СЛУЖБЕНОЈ ЗГРАДИ НА КМ 175+781,06 И СЛУЖБЕНОМ ПОТХОДНИКУ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ СУБОТИЦА ТЕРЕТНА

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	4,50	890,00	4.005,00
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ	**4.005,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	ц) БНС 22 сА d = 6cm	m²	2020,61	1.320,00	2.667.205,20
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 11 d = 4cm	m²	2020,61	1.052,00	2.125.681,72
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	2020,61	120,00	242.473,20
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалт емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	2020,61	75,00	151.545,75
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**5.186.905,87**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**	**4.005,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**	**5.186.905,87**
	УКУПНО (RSD):	**5.190.910,87**

2/3.1.34.3 ПРИСТУПНИ ПУТ ОБЈЕКТУ СС И ТК НА КМ 176+206.07

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	16,74	890,00	14.898,60
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ	**14.898,60**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	ц) БНС 22 сА d = 6cm	m^2	955,55	1.380,00	1.318.659,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 11 d = 4cm	m^2	955,55	1.112,00	1.062.571,60
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	955,55	120,00	114.666,00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалт емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	955,55	75,00	71.666,25
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**2.567.562,85**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**	**14.898,60**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**	**2.567.562,85**
	УКУПНО (RSD):	**2.582.461,45**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - ДЕНИВЕЛАЦИЈА ЛОКАЛНИ ПУТ - ПОДВОЖЊАК НА km 176+274 ПРУГЕ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.04	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) БНС 22 А d = 5cm	m^2	1620,00	1.250,00	2.025.000,00
	б) БНС 22 А d = 6cm	m^2	6051,00	1.260,00	7.624.260,00
01.01.04.04	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 8 d = 3cm	m^2	1620,00	987,00	1.598.940,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m^2	3126,00	972,00	3.038.472,00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	7468,00	120,00	896.160,00
01.01.04.010	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	3611,00	75,00	270.825,00
	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА (RSD):				**15.453.657,00**

2/3.1.35.2 Приступни пут објекту ЕТП Суботица на км 176+450

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕДХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	22,14	890,00	19.704,60
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:	**19.704,60**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	ц) БНС 22 сА d = 6cm	m²	955,38	1.380,00	1.318.424,40
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 11 d = 4cm	m²	955,38	1.112,00	1.062.382,56
01.01.04.18	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	955,38	120,00	114.645,60
01.01.04.19	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалт емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	955,38	75,00	71.653,50
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**2.567.106,06**

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	**ПРЕДХОДНИ РАДОВИ**	**19.704,60**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**	**2.567.106,06**

УКУПНО (RSD):	**2.586.810,66**

2/3.1.35.3. ПРИСТУПНИ ПУТ СТАНИЦИ СУБОТИЦА ПУТНИЧКА НА КМ 176+550 СА СТАНИЧНИМ ТРГОМ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	189,00	890,00	168.210,00
01.01.02.13	Стругање (профилисање) коловоза глодалицом за асфалт у дебљини до 10cm. Позицијом је обухваћено: рад глодалице, аутоцистерне за воду и компресора за скидање асфалта, превоз скинутог материјала на општинску депонију. Обрачун се врши по m2	m²	19,00	3.500,00	66.500,00
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ	**234.710,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	ц) БНС 22 сА d = 6cm	m²	177,00	2.190,00	387.630,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 11 d = 4cm	m²	177,00	1.732,00	306.564,00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	177,00	120,00	21.240,00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалт емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	177,00	75,00	13.275,00
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**728.709,00**

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**	**234.710,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**	**728.709,00**
	УКУПНО (RSD):	**963.419,00**

2/3.1.35.4 ПРИСТУПНИ ПУТ ОБЈЕКТИМА НАМЕЊЕНИМ ЗА УТОВАР И ИСТОВАР ПРАЋЕНИХ АУТОМОБИЛА У СТАНИЦИ СУБОТИЦА ПУТНИЧКА НА КМ 177+000 ПРУГЕ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	21,15	890,00	18.823,50
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ	**18.823,50**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	ц) БНС 22 сА d = 6cm	m²	1825,50	1.320,00	2.409.660,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 11 d = 4cm	m²	1825,50	1.052,00	1.920.426,00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	1825,50	120,00	219.060,00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалт емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	1825,50	75,00	136.912,50
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**4.686.058,50**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**	**18.823,50**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**	**4.686.058,50**
	УКУПНО (RSD):	**4.704.882,00**

2/3.1.35.5. ПРИСТУПНИ ПУТ ОБЈЕКТУ ПС СУБОТИЦА НА КМ 177+180,00 ПРУГЕ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	16,00	890,00	14.240,00
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ	**14.240,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	ц) БНС 22 сА d = 6cm	m²	236,65	2.040,00	482.766,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 11 d = 4cm	m²	238,25	1.632,00	388.824,00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	236,25	120,00	28.350,00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалт емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	238,65	75,00	17.898,75
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**917.838,75**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**	**14.240,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**	**917.838,75**
	УКУПНО (RSD):	**932.078,75**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - ДЕНИВЕЛАЦИЈА ГС МАЈШАНСКИ ПУТ - НАДВОЖЊАК НА km 177+329.42 ПРУГЕ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.04	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) БНС 22 А d = 5cm	m^2	1873,00	1.125,00	2.107.125,00
	б) БНС 22 А d = 6cm	m^2	7074,00	1.230,00	8.701.020,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m^2	1243,00	1.032,00	1.282.776,00
	ц) АБ 11с d = 4cm	m^2	2996,00	1.120,00	3.355.520,00
01.01.04.06	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 8 d = 3cm	m^2	1873,00	765,00	1.432.845,00
01.01.04.07	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	4239,00	75,00	317.925,00
	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА (RSD):				**17.197.211,00**

ПРЕДРАЧУН - ДЕНИВЕЛАЦИЈА ГС КОСОВСКА УЛИЦА- НАДВОЖЊАК И ПОДВОЖЊАК НА КМ 177+857.12 ПРУГЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	52,00	890,00	46.280,00
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:	**46.280,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) БНС 22 А d = 6cm	m^2	5052,00	1.230,00	6.213.960,00
	е) БНС 22 сА d = 2x6=12cm	m^2	2193,00	2.460,00	5.394.780,00
	ф) БНС 22 d = 5cm - тротоар и колски улази	m^2	620,00	1.200,00	744.000,00
01.01.04.04	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 8 d = 3cm	m^2	620,00	840,00	520.800,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m^2	3530,00	972,00	3.431.160,00
	ц) АБ 11с d = 4cm	m^2	3715,00	1.120,00	4.160.800,00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	7865,00	120,00	943.800,00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	7865,00	75,00	589.875,00
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**21.999.175,00**

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**	**46.280,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**	**21.999.175,00**
	УКУПНО (RSD):	**22.045.455,00**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - ДЕНИВЕЛАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПУТА - НАДВОЖЊАК НА km 179+395.87 ПРУГЕ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	58,00	890,00	51.620,00
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:	**51.620,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.04	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) БНС 22 d = 5cm	m^2	730,00	1.200,00	876.000,00
	б) БНС 22 А d = 6cm	m^2	1163,44	1.230,00	1.431.031,20
	ц) БНС 22 сА d = 7cm	m^2	8520,00	1.435,00	12.226.200,00
01.01.04.04	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 8 d = 3cm	m^2	730,00	840,00	613.200,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m^2	9683,00	952,00	9.218.216,00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	10413,44	120,00	1.249.612,80
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	10413,44	75,00	781.008,00
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**26.395.268,00**

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**	**51.620,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**	**26.395.268,00**
	УКУПНО (RSD):	**26.446.888,00**

ПРЕДРАЧУН - ДЕНИВЕЛАЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА НА КМ 180+969.60 ПРУГЕ
ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.05	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	ц) БНС 22 сА d = 7cm	m^2	2822,00	1.470,00	4.148.340,00
01.01.04.07	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m^2	2822,00	1.012,00	2.855.864,00
01.01.04.18	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	2822,00	120,00	338.640,00
01.01.04.19	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	2822,00	75,00	211.650,00
	УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА (RSD):				**7.554.494,00**

ПРЕДРАЧУН - ДЕНИВЕЛАЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА НА КМ 184+258.47 ПРУГЕ
ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.17	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	10,00	890,00	8.900,00
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:	**8.900,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.05	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) БНС 22 А d = 6cm	m^2	2583,00	1.290,00	3.332.070,00
	ц) БНС 22 сА d = 7cm	m^2	2446,00	1.505,00	3.681.230,00
01.01.04.07	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m^2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	б) АБ 11 d = 4cm	m^2	5029,00	1.052,00	5.290.508,00
01.01.04.18	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	5029,00	120,00	603.480,00
01.01.04.19	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m^2. Обрачун по m^2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m^2	5029,00	75,00	377.175,00
				УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:	**13.284.463,00**
	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА				
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				**8.900,00**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				**13.284.463,00**
				УКУПНО (RSD):	**13.293.363,00**

2/3.1.40.2. Приступни пут објекту ПСН Келебија на km 184+380.60 пруге

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АхБ
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				
01.01.02.12	Опсецање постојећег асфалта (траке ширине 10 cm), за везу са новом коловозном конструкцијом и припрема радног споја за наставак асфалтирања. Обрачун се врши по метру дужном (m')	m'	19,95	890,00	17.755,50
				УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:	**17.755,50**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	ц) БНС 22 сА d = 6cm	m²	261,02	1.980,00	516.819,60
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 11 d = 4cm	m²	262,92	1.652,00	434.343,84
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	261,02	120,00	31.322,40
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалт емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	262,92	75,00	19.719,00
				ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА	**1.002.204,84**
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА				
01.01.02.00	**ПРЕТХОДНИ РАДОВИ**				**17.755,50**
01.01.04.00	**ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА**				**1.002.204,84**
				УКУПНО (RSD):	**1.019.960,34**

	LOKALNI PUTEVI - STACIONAŽA LOKACIJE	UKUPNO TONA PO LOKACIJI	UKUPNO RSD PO LOKACIJI
1	DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE	130,00	1.525.732,77
2	DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE	572,00	5.575.245,00
3	PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVIĆEVO NA km 166+519 PRUGE	2.255,00	21.652.744,00
4	PRISTUPNI PUT OBJEKTU EBP SUBOTICA NA km 167+920.00 PRUGE	85,00	1.150.954,14
5	DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE	1.493,00	14.644.232,00
6	DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE	1.495,00	14.143.775,00
7	DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE	1.683,00	16.734.165,00
8	PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE	1.499,00	14.901.780,00
9	DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINjSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE	293,00	3.845.149,00
10	PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781,06 I SLUŽBENOM POTHODNIKU U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA TERETNA	493,00	5.190.910,87
11	PRISTUPNI PUT OBJEKTU SS I TK NA km 176+206.07	234,00	2.582.461,45
12	DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE	1.184,00	15.453.657,00
13	PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450	235,00	2.586.810,66
14	PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM	44,00	963.419,00
15	PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE	446,00	4.704.882,00
16	2/3.1.35.5. PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE	59,00	932.078,75
17	DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE	1.809,00	17.197.211,00
18	DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE	2.206,00	22.045.455,00
19	DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE	2.710,00	26.446.888,00
20	DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE	758,00	7.554.494,00
21	DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE	1.286,00	13.293.363,00
22	PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE	65,00	1.019.960,34
	SVE UKUPNO	21.034,00	214.145.367,98

ODOBRIO

DOO PUT-INVEST NOVI SAD
21000 Novi Sad
Georgija Kneževića 3
Tel: 021/452-405, 452-430, 452-343
e-mail: office@put-invest.com
www.put-invest.com

Broj: 127/1

Datum: 18.08.2023.

Predmet: **Ponuda**

KARIN KOMERC MD DOO
Veternik
Živorada Petrovića 8

Na vaš zahtev dostavljamo ponudu za:

IZVOĐENJE ASFALTERSKIH RADOVA NA IZGRADNJI NADVOŽNJAKA NA DEONICI PRUGE NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)

VREDNOST RADOVA BEZ PDV-A (RSD)	**22.873.736,70**

- U ponuđenu cenu nije uračunat porez na dodatu vrednost i prilikom fakturisanja biće obračunat po poreskoj stopi predviđenoj zakonom.
- Konačan obračun vrednosti radova izvršiće se na osnovu stvarno izvedenih količina radova i jediničnih cena iz ove ponude.
- Uslovi plaćanja i ostali uslovi: prema naknadnom dogovoru.
- Rok važnosti dostavljene ponude je 10 dana.
- Ponuda je data sa ulaznim cenama na današnji dan, ukoliko u trenutku realizacije radova dođe do značajnog poskupljenja na tržištu, jedinične cene ćemo nažalost morati uskladiti, kroz korektan zajednički dogovor.

Napomena:

- Jedinične cene za kolovozni zastor od asfalt betona debljine 7cm obuhvataju sloj AB11s PmB d=3cm i sloj SMA11s PmB d=4cm.

DOO PUT-INVEST NOVI SAD

direktor Ivan Plazonić, dipl. ekon.

ODOBRIO
DRAGANA PAJIĆIN

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)
КЊИГА 2/1-1.39: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА
НАДВОЖЊАК на km 160+094.84

Бр. позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Укупна цена (дин)
			А	Б	А*Б
2/1.1.39.7	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
2/1.1.39.7.4	Коловозни застор од асфалт бетона, дебљине 7cm	m^2	831,60	2.775,00	2.307.690,00
	УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ (ДИН):				**2.307.690,00**

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)
КЊИГА 2/1-1.40: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА
НАДВОЖЊАК на km 163+566,52 пруге

Бр. позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Укупна цена (дин)
			А	Б	А*Б
2/1.1.40.7	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
2/1.1.40.7.4	Коловозни застор од асфалт бетона, дебљине 7cm	m^2	1.035,60	2.775,00	2.873.790,00
.					
	УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ (ДИН):				**2.873.790,00**

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)
КЊИГА 2/1-1.41: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА
НАДВОЖЊАК на km 168+690.06 пруге

Бр. позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Укупна цена (дин)
			А	Б	А*Б
2/1.1.41.7	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
2/1.1.41.7.4	Коловозни застор од асфалт бетона, дебљине 7cm	m^2	1.430,50	2.775,00	3.969.637,50
.					
	УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ (ДИН):				**3.969.637,50**

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)
КЊИГА 2/1-1.42: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА
НАДВОЖЊАК на km 170+834,50

Бр. позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Укупна цена (дин)
			А	Б	А*Б
2/1.1.42.7	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
2/1.1.42.7.4	Коловозни застор од асфалт бетона, дебљине 7cm	m^2	1.394,40	2.775,00	3.869.460,00
	УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ (ДИН):				**3.869.460,00**

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)
КЊИГА 2/1-1.43: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА
НАДВОЖЊАК на km 172+193.38

Бр. позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Укупна цена (дин)
			А	Б	А*Б
2/1.1.43.7	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
2/1.1.43.7.4	Коловозни застор од асфалт бетона, дебљине 7cm	m^2	777,60	2.775,00	2.157.840,00
	УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ (ДИН):				**2.157.840,00**

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)
КЊИГА 2/1-1.51: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА
НАДВОЖЊАК на km 179+395.87

Бр. позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Укупна цена (дин)
			А	Б	А*Б
2/1.1.51.7	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
2/1.1.51.7.4	Коловозни застор од асфалт бетона, дебљине 7cm	m^2	918,00	2.812,00	2.581.416,00
.					
	УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ (ДИН):				**2.581.416,00**

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)
КЊИГА 2/1-1.52: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА
НАДВОЖЊАК на km 180+969.60

Бр. позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Укупна цена (дин)
			А	Б	А*Б
2/1.1.52.7	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
2/1.1.52.7.4	Коловозни застор од асфалт бетона, дебљине 7cm	m^2	1.195,20	2.812,00	3.360.902,40
	УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ (ДИН):				**3.360.902,40**

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)
КЊИГА 2/1-1.53: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА
НАДВОЖЊАК на km 184+258.47

Бр. позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Укупна цена (дин)
			А	Б	А*Б
2/1.1.53.7	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
2/1.1.53.7.4	Коловозни застор од асфалт бетона, дебљине 7cm	m^2	623,40	2.812,00	1.753.000,80
	УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ (ДИН):				**1.753.000,80**

	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА	укупно м2	укупно т	укупан износ RSD
1	НАДВОЖЊАК на km 160+094.84	831,60	145,53	**2.307.690,00**
2	НАДВОЖЊАК на km 163+566,52 пруге	1.035,60	181,23	**2.873.790,00**
3	НАДВОЖЊАК на km 168+690.06 пруге	1.430,50	250,34	**3.969.637,50**
4	НАДВОЖЊАК на km 170+834,50	1.394,40	244,02	**3.869.460,00**
5	НАДВОЖЊАК на km 172+193.38	777,60	136,08	**2.157.840,00**
6	НАДВОЖЊАК на km 179+395.87	918,00	160,65	**2.581.416,00**
7	НАДВОЖЊАК на km 180+969.60	1.195,20	209,16	**3.360.902,40**
8	НАДВОЖЊАК на km 184+258.47	623,40	109,10	**1.753.000,80**
	СВЕ УКУПНО	**8.206,30**	**1.436,10**	**22.873.736,70**

ODOBRIO

PRILOG ZA OBRAČUN RAZLIKE U CENI PROIZVODNJE I TRANSPORTA ASFALTA

PRILOG 1

Proizvodnja BNS 22 s - sadržaj bitumena 3,6%

1) učešće sadržaja bitumena - na dan 18.08.2023. 0,036 x 65.000,00 din/toni		2.340,00	din/toni
2) učešće sadržaja bitumena - na dan ispostavljanja situacije 0,036 x jedinična cena bitumena (din/toni)		X	din/toni
RAZLIKA u ceni (2-1)	=	**X-2.340,00**	**din/toni**

Proizvodnja AB 11 - sadržaj bitumena 4,8%

1) učešće sadržaja bitumena - na dan 18.08.2023. 0,048 x 65.000,00 din/toni		3.120,00	din/toni
2) učešće sadržaja bitumena - na dan ispostavljanja situacije 0,048 x jedinična cena bitumena (din/toni)		X	din/toni
RAZLIKA u ceni (2-1)	=	**X-3.120,00**	**din/toni**

Proizvodnja AB 8 i AB11s - sadržaj bitumena 5,6%

1) učešće sadržaja bitumena - na dan 18.08.2023. 0,056 x 65.000,00 din/toni		3.640,00	din/toni
2) učešće sadržaja bitumena - na dan ispostavljanja situacije 0,056 x jedinična cena bitumena (din/toni)		X	din/toni
RAZLIKA u ceni (2-1)	=	**X-3.640,00**	**din/toni**

koeficijent za množenje jedinične cene eurodizela k=5,93

Transport asfalta na STD 95 km

1) 5,93 x 156,00 din/l - na dan 18.08.2023.		925,08	din/toni
2) 5,93 x jedinična cena eurodizela din/l - na dan ispostavljanja situacije		Y	din/toni
RAZLIKA u ceni (2-1)	=	**Y-925,08**	**din/t**

koeficijent za množenje jedinične cene eurodizela k=6,86

Transport asfalta na STD 110 km

1) 6,86 x 156,00 din/l - na dan 18.08.2023.		1.070,16	din/toni
2) 6,86 x jedinična cena eurodizela din/l - na dan ispostavljanja situacije		Y	din/toni
RAZLIKA u ceni (2-1)	=	**Y-1.070,16**	**din/t**

koeficijent za množenje jedinične cene eurodizela k=7,50

Transport asfalta na STD 120 km

1) 7,50 x 156,00 din/l - na dan 18.08.2023.		1.170,00	din/toni
2) 7,50 x jedinična cena eurodizela din/l - na dan ispostavljanja situacije		Y	din/toni
RAZLIKA u ceni (2-1)	=	**Y-1.170,00**	**din/t**

PRILOG ZA OBRAČUN RAZLIKE U CENI PROIZVODNJE I TRANSPORTA ASFALTA

PRILOG 2

Proizvodnja AB 11s PmB - sadržaj bitumena 5,6%

1) učešće sadržaja bitumena - na dan 18.08.2023. 0,056 x 83.000,00 din/toni		4.648,00	din/toni
2) učešće sadržaja bitumena - na dan ispostavljanja situacije 0,056 x jedinična cena bitumena (din/toni)		X	din/toni
RAZLIKA u ceni (2-1)	=	**X-4.648,00**	**din/toni**

Proizvodnja SMA 11s PmB - sadržaj bitumena 5,9%

1) učešće sadržaja bitumena - na dan 18.08.2023. 0,059 x 83.000,00 din/toni		4.897,00	din/toni
2) učešće sadržaja bitumena - na dan ispostavljanja situacije 0,059 x jedinična cena bitumena (din/toni)		X	din/toni
RAZLIKA u ceni (2-1)	=	**X-4.897,00**	**din/toni**

koeficijent za množenje jedinične cene eurodizela k=5,93

Transport asfalta na STD 95 km

1) 5,93 x 156,00 din/l - na dan 18.08.2023.		925,08	din/toni
2) 5,93 x jedinična cena eurodizela din/l - na dan ispostavljanja situacije		Y	din/toni
RAZLIKA u ceni (2-1)	=	**Y-925,08**	**din/t**

koeficijent za množenje jedinične cene eurodizela k=7,50

Transport asfalta na STD 120 km

1) 7,50 x 156,00 din/l - na dan 18.08.2023.		1.170,00	din/toni
2) 7,50 x jedinična cena eurodizela din/l - na dan ispostavljanja situacije		Y	din/toni
RAZLIKA u ceni (2-1)	=	**Y-1.170,00**	**din/t**